

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Строително - монтажни работи на територията на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София  
свързани с извършване на ремонт на тавански помещения в сграда "Психиатрия"

№	Видове строително-монтажни работи	единица мярка	кол-во
1	2	3	4
	<b>Ремонт на тавански помещения в сграда "Психиатрия"</b>		
	<i>(от метална врата - до метална врата)</i>		
	<b>А. Помещения - в ляво на коридор - 4 броя</b>		
1.	Стъргане на латексова и постна боя	кв. м.	149,00
2.	Изкърване на гилсова шпакловка	кв. м.	124
3.	Гилсова мазилка по страници	м.л.	50
4.	Доставка и монтаж на ръбоохранители	м.л.	50,00
5.	Грунд по подове с бетонконтакт	кв. м.	60,9
6.	Циментова замазка по подове	кв. м.	17,1
7.	Настилка по подове с гранитогресни плочи 40/40 (по каталог)	кв. м.	60,90
8.	Цокъл от гранитогресни плочи Н=7 см	м.л.	61,20
9.	Направа на "куфар" от гипскартон за скриване на тръби от ОВ инсталация - Ø 20/0 20/0 20	м.л.	15,40
10.	Шпакловка със сатен-гипс по гипскартонови плоскости	кв. м.	78,70
11.	Гипскартон по стени на конструкция	кв. м.	38,10
12.	Доставка и монтаж на каменна вата над гипскартон по тавани	кв. м.	49,30
13.	Направа на тавани от гипскартон - на конструкция	кв. м.	49,30
14.	Демонтаж на глидерови радиатори 9/600; 14/600	бр.	7,00
15.	Монтаж на същите	бр.	7,00
16.	Стъргане на блажна боя по радиатори	кв. м.	32,60
17.	Блажна боя по глидерови радиатори	кв. м.	32,60
18.	Допълнителен зид от "итонг" - 60/25/10	кв. м.	11,90
19.	Преработка на ОВ инсталация (PPR тръби Ф63) - демонтаж и монтаж, вкл. фитинги	м.л.	5,00
20.	Изкопаване на улеи в тухла до 2,5/2,5 см за ел. инсталация	м.л.	51,00
21.	Изкопаване на гнезда за кутии и конзоли	бр.	27,00
22.	Доставка и монтаж на разклонителни кутии и конзоли	бр.	27,00
23.	Направа на лампен излаз със СВТ 2X1 кв. мм, скрито под мазилка	бр.	8,00
24.	Направа на контактен излаз със СВТ 2X2,5 кв. мм, скрито под мазилка, вкл. арматура	бр.	11
25.	Измазване на улеи от ел. инсталация	м.л.	51
26.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	167,7
27.	Грунд по стени	кв. м.	167,7
28.	Боядисване с цветен латекс (по каталог)	кв. м.	198
29.	Доставка и монтаж на осветителни тела - открит монтаж LED 4X18W	бр.	6
30.	Изкачване на материали по стълбала (3 бр =1 м хор. разстояние) (допълнително на 30 м хор разстояние)	т	2,3
31.	Сваляне на строителни отпадъци по стълбала и товарене в контейнер	куб. м.	1,2
32.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	1,2
	<b>Б. Помещения в дясно на коридор - 4 броя</b>		

<b>Б.1. Помещение 1 (склад) за WC</b>			
1.	Демонтаж на поцинковани тръби 1/2	м.л.	11
2.	Демонтаж на смесителна батерия	бр.	1
3.	Доставка и полагане на ППР Ф20 за студена вода. вкл. фитинги	м.л.	7,5
4.	Доставка и полагане на ППР Ф20 за топла вода. вкл. фитинги	м.л.	8
5.	Доставка и полагане на преходи ППР към метал (за монтаж на смесител)	бр.	2
6.	Доставка и монтаж на ППР СК Ф20	бр.	2
7.	Доставка и монтаж на мини СК за тоалетно казанче	бр.	1
8.	Доставка и монтаж на смесител - български	бр.	1
9.	Доставка и монтаж на фаянсова мивка - среден формат	бр.	1
10.	Доставка и монтаж на тоалетна чиния	бр.	1
11.	Доставка и монтаж на на капак за тоалетна чиния	бр.	1
12.	Доставка и монтаж на PVC тоалетно казанче. вкл. отводнение	бр.	1
13.	Доставка и монтаж на гъвкава връзка	бр.	1
14.	Доставка и монтаж на маншон Ф50/30	бр.	2
15.	Доставка и монтаж на сифон за мивка	бр.	1
16.	Доставка и монтаж на подов сифон Ф50 - рогов	бр.	1
17.	Направа отводнение на мивка и сифон с PVC тръби. вкл. фитинги части Ф50	м.л.	2,5
18.	Доставка и монтаж на PVC разклонител Ф50	бр.	1
19.	Направа връзка с водопровод ППР Ф20	бр.	2
20.	Направа връзка с канал PVC Ф110	бр.	1
21.	Очукване на циментова замазка	кв.м.	3,8
22.	Грунд на подове с бетонконтакт	кв.м.	3,8
23.	Циментова замазка по подове	кв.м.	3,8
24.	Настилка на подове с гранитогресни плочи 30/30	кв.м.	4
25.	Демонтаж на таван от PVC ламперия	кв.м.	4,7
26.	Направа на таван от гипскартон за влажни помещения на конструкция	кв.м.	4,7
27.	Доставка и полагане на каменна вата над гипскартон по тавани	кв.м.	4,7
28.	Доставка и полагане на гипскартон за влажни помещения - на конструкция	кв.м.	18,1
29.	Облицовка с фаянсови плочи 30/25 (по каталог)	кв.м.	13,2
30.	Фаянс по страници	м.л.	4,7
31.	Доставка и монтаж на декоративна PVC лайстна - по външни ъгли на облицовка	м.л.	4,7
32.	Шлакловка със сатен-гипс по гипскартонови плоскости	кв.м.	8
33.	Грунд по стени и тавани	кв.м.	8
34.	Боядисване с латекс за влажни помещения	кв.м.	8
35.	Доставка и монтаж на ъглова метална лайстна на праг	м.л.	0,7
36.	Направа на лампен излаз със СВТ 2X1,0 кв. мм. скрито под мазилка	бр.	1
37.	Доставка и монтаж на ПОТ	бр.	1
<b>Б.2. Помещение в дясно на коридор - 2-р със стъпала; 3, 4 (3 бр.)</b>			
1.	Окачен таван с гипскартон на конструкция	кв.м.	41
2.	Доставка и монтаж на каменна вата над таван	кв.м.	16,2
3.	Обзидане с газобетон 60/25/10	кв.м.	6,5
4.	Стъргане на постна и латексова боя	кв.м.	74
5.	Очукване на варова мазилка по стени	кв.м.	14
6.	Изкърпване на вароциментова мазилка по вътрешни стени	кв.м.	17
7.	Изкопаване на ули до 2,5/2,5 см за ел. инсталация	м.л.	31

8.	Изкопаване на гнезда за кутии и конзоли	бр	12
9.	Направа на лампен излез със CBT 2X1 кв. мм, скрито под мазилка	бр.	4
10.	Направа на контактен излез със CBT 2X2,5 кв. мм, скрито под мазилка	бр.	3
11.	Измазване на улеи от ел. инсталация	м.л.	31
12.	Доставка и монтаж на осветителни тела LED 4X18 W	бр.	3
13.	Грунд по подове с бетонконтакт	кв.м.	42,7
14.	Настилка с гранитогресни плочи 40/40 (по каталог)	кв.м.	42,7
15.	Цокъл от гранитогресни плочи Н=7 см	м.л.	43,3
16.	Облицовка на стъпала с гранитогресни плочи:	м.л.	8,4
	- чела - Н=0,18 м - 4 бр. Х1,05=4,20 м		
	- стъпала - 0,30 м - 4 бр. Х1,05=4,20 м		
17.	Облицовка с гранитогрес по стени (стъпала)	кв.м.	1,3
18.	Шпакловка със сатен-гипс по гилскартонени плоскости	кв.м.	45,8
19.	Шпакловка с гипс по стени	кв.м.	53,4
20.	Шпакловка с колоркит	кв.м.	79,2
21.	Грунд по стени	кв.м.	99,2
22.	Боядисване с цветен латекс (по каталог)	кв.м.	99,2
23.	Доставка и монтаж на ПОТ 1X40 W LED	бр.	2
24.	Гилскартон на конструкция по греди	кв.м.	8
25.	Доставка и монтаж на PVC ревизионна вратичка 30/30 (за СК)	бр.	1
26.	Изкачване на строителни материали по стъпала (3 бр. = 1 м) (допълнително на 30 м хор. разстояние, 90 бр. стъпала)	т	1,94
27.	Сваляне на строителни отпадъци по стъпала и товарене в контейнер	куб.м.	1,35
28.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	1,35

Заличени  
ка осмиване  
ср 2 об 33 АД