

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

*Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП
"Свети Наум" ЕАД, гр. София*

Важно! Ако някъде в описанието на видовете СМР е допуснато посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, или търговска марка, патент тип или конкретен произход или производство, следва да се счита за добавени думите "или еквиваленти".

№	Видове строително-монтажни работи	единица мярка	кол-во
1	2	3	4
	I. Позиция		
	Сграда "Психиатрия" -		
	ремонт на тавански помещения		
	A. Коридор /от метална врата до метална врата/		
1.	Блажна боя по метални врати	кв.м.	9
2.	Направа на окачен растерен таван	кв.м.	18,3
3.	Доставка и монтаж на LED осветителни тела 2X18W (скрит монтаж)	бр.	4
4.	Грунд по стени	кв.м.	74,5
5.	Грунд по подове с бетонконтакт	кв.м.	21,3
6.	Настилка с гранитогресни плочи 40/40 (по каталог)	кв.м.	21,3
7.	Цокли от гранитогресни плочи Н=10 см	м.л.	20,20
8.	Шпакловка с колоркит	кв.м.	29,00
9.	Боядисване с интериорна боя в цвят (по каталог)	кв.м.	74,50
	Общо за А:		
	10% непредвидени разходи		
	Всичко:		
	B. Помещения /в ляво на коридор, след метална врата/		
1.	Обшивка на стени с гипскартон на конструкция	кв.м.	28,9
2.	Обшивка на тавани с гипскартон на конструкция	кв.м.	12,5
3.	Доставка и монтаж на изолация по тавани с каменна вата, с деб. 5 см	кв.м.	12,5
4.	Демонтаж на чугунен радиатор 11/1000	бр.	1
5.	Рязане на метални планки по под с ъглошлайф	бр.	2
6.	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 11/1000, вкл. оборудване на стойки и куки	бр.	1
7.	Доставка на стойки и куки за радиатор	бр.	4
8.	Грунд по подове с бетонконтакт	кв.м.	10,8
9.	Монтаж на ръбоохранители	м	11
10.	Настилка на подове с гранитогресни плочи 40/40 (по каталог)	кв.м.	10,8
11.	Цокъл от гранитогресни плочи Н=10 см	м.л.	12,4
12.	Доставка и монтаж на метална преходна лайстна	м.л.	1
13.	Шпакловка със сатен гипс на стени и тавани	кв.м.	42,4
14.	Грунд по стени и тавани	кв.м.	42,4
15.	Боядисване в цвят с интериорна боя (по каталог)	кв.м.	42,4
16.	Направа на контактен излаз със СВТ 2X2,5 кв.мм, скрито под мазилката	бр.	3
17.	Направа на лампен излаз със СВТ скрито под мазилката	бр.	1

18.	Доставка и монтаж на разклонителни кутий и конзоли	бр.	4
19.	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 4X18W	бр.	2
20.	Изкачване на материали по стълала /3 бр.=1 м хоризонтално разстояние/	т	1,8
21.	Сваляне на строителни отпадъци по стълала и товарене в контейнер	куб.м.	0,9
22.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,9
Общо за Б:			
10% непредвидени разходи			
Всичко:			
<u>В. Помещения 1 и 2 /в дясно откоридора/</u>			
1.	Обшивка с гипскартон по стени на конструкция	кв.м.	43,23
2.	Обшивка с гипскартон по наклонени тавани на конструкция	кв.м.	12,85
3.	Доставка и монтаж на изолация от каменна вата с деб. 5 см по тавани	кв.м.	12,85
4.	Доставка и монтаж на ръбоохранители	м.л.	16,6
5.	Шпакловка със сатен гипс	кв.м.	56
6.	Грунд по стени и тавани	кв.м.	56
7.	Боядисване в цвят с интериорна боя (по каталог)	кв.м.	56
8.	Направа на лампен излаз до 5 м със СВТ 2X1кв.мм	бр.	2
9.	Доставка и монтаж на ЛОТ 1X60W с LED крушка	бр.	2
10.	Грунд по подове с бетонконтакт	кв.м.	11,4
11.	Настилка с гранитогресни плочи 40/40	кв.м.	18
12.	Цокли от гранитогресни плочи Н=10 см	м.л.	18,8
13.	Доставка и монтаж на метална преходна лайстна	м.л.	2
14.	Изкачване на материали по стълала /3 бр.=1 м хоризонтално разстояние/	т	2,4
15.	Сваляне на строителни отпадъци по стълала и товарене в контейнер	куб.м.	1,3
16.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	1,3
17.	Доставка и монтаж на разклонителни кутий и конзоли	бр.	8
Общо за В:			
10% непредвидени разходи			
Всичко:			
<u>Г. Помещения - северно изложение: 2 броя</u>			
1.	Демонтаж /рязане с ъглошлайф/ на "П" профили 200/76	бр.	4
2.	Обшивка на тавани с гипскартон на конструкция	кв.м.	33,8
3.	Изолация по тавани с каменна вата, с деб. 5 см	кв.м.	33,8
4.	Обшивка с гипскартон по стени на конструкция	кв.м.	53,3
5.	Демонтаж на чугунен радиатор 11/600	бр.	2
6.	Блажна боя по глидерови радиатори	кв.м.	5,3
7.	Монтаж на чугунен радиатор	бр.	2
8.	Доставка и монтаж на разклонителни кутий и конзоли	бр.	12
9.	Направа на контактен излаз със СВТ 2X2,5 кв.мм до 6 м	бр.	4
10.	Направа на лампен излаз със СВТ 2X1 кв.мм	бр.	2
11.	Доставка и монтаж на LED осветителни тела 4X18W (скрит монтаж)	бр.	2
12.	Доставка и монтаж на LED осветителни тела 2X18W (скрит монтаж)	бр.	2
13.	Доставка и монтаж на контакти за скрита инсталация	бр.	2
14.	Доставка и монтаж на PVC ревизионни вратички 30/25	бр.	1
15.	Шпакловка със сатен гипс на стени и тавани	кв.м.	87,1
16.	Доставка и монтаж на ръбоохранители	м.л.	23

17.	Грунд по стени и тавани	кв.м.	87,1
18.	Боядисване в цвят с интериорна боя (по каталог)	кв.м.	87,1
19.	Грунд по подове с бетонконтакт	кв.м.	18,9
20.	Настилка с гранитогресни плочи 40/40 (по каталог)	кв.м.	18,9
21.	Цокли от гранитогресни плочи Н=10 см	м.л.	23
22.	Изкачване на материали по стъпала /3 бр.=1 м хоризонтално разстояние/	т	2,1
23.	Сваляне на строителни отпадъци по стъпала и товарене в контейнер	куб.м.	1,3
24.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	1,3
Общо за Г:			
10% непредвидени разходи			
<u>Всичко:</u>			
Д. Коридори			
1.	Обшивка на стени с гипскартон на конструкция	кв.м.	19,1
2.	Изолация по тавани с каменна вата, с деб. 5 см	кв.м.	19,1
3.	Доставка и монтаж на растерен таван	кв.м.	3,3
4.	Обшивка с гипскартон по стени на конструкция	кв.м.	9,7
5.	Доставка и монтаж на ръбоохранители	м.л.	23,6
6.	Шпакловка със сатен гипс на стени и тавани	кв.м.	28,8
7.	Грунд по стени и тавани	кв.м.	76,9
8.	Боядисване с интериорна боя в цвят (по каталог)	кв.м.	76,9
9.	Грунд по подове с бетонконтакт	кв.м.	18,6
10.	Настилка на подове с гранитогресни плочи 40/40 (по каталог)	кв.м.	18,6
11.	Цокъл от гранитогресни плочи Н=10 см	м.л.	26,1
12.	Изкачване на материали по стъпала /3 бр.=1 м хоризонтално разстояние/	т	0,98
13.	Сваляне на строителни отпадъци по стъпала и товарене в контейнер	куб.м.	0,45
14.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,45
15.	Направа на лампен излаз със СВТ 2Х1 кв.мм до 6 м	бр.	3
16.	Доставка и монтаж на разклонителни кутий и конзоли	бр.	6
17.	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 4Х18W	бр.	1
18.	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 2Х18W	бр.	2
Общо:			
10% непредвидени разходи			
<u>Всичко:</u>			
<u>Рекапитулация за Позиция № I:</u>			
<u>А. Коридор /от метална врата да метална врата/</u>			
<u>Б. Помещения /в ляво на коридор, след метална врата/</u>			
<u>В. Помещения 1 и 2 /в дясно от коридора/</u>			
<u>Г. Помещения - северно изложение: 2 броя</u>			
<u>Д. Коридори</u>			
<u>Всичко:</u>			
II. Позиция			
II Психиатрична клиника -			

Ремонт на сектор с повишена сигурност: болнични стаи и коридори			
<u>1. А. Помещения в дясно на коридор (4 броя)</u>			
1.	Покриване на подове и мебели с полиетилен	кв. м.	67
2.	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600	бр.	4
3.	Монтаж на същите	бр.	4
4.	Стъргане на латексова боя	кв. м.	57
5.	Очукване на варова мазилка по стени	кв. м.	14
6.	Вътрешна вароциментова мазилка по стени	кв. м.	17
7.	Изкърпване на гипсова мазилка по стени	кв. м.	29
8.	Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	кв. м.	42
9.	Шпакловка с колоркит по стени и тавани	кв. м.	84,00
10.	Грунд по стени и тавани	кв. м.	84,00
11.	Боядисване с интериорна боя в цвят (по каталог)	кв. м.	210,00
12.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м.	0,35
13.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	0,35
<u>Общо за 1.А:</u>			
<u>1. Б. Помещения в ляво на коридор (3 броя)</u>			
1.	Покриване на подове и мебели с полиетилен	кв. м.	43
2.	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600	бр.	3
3.	Монтаж на същите	бр.	3
4.	Стъргане на латексова боя	кв. м.	38
5.	Изкърпване на гипсова мазилка по стени	кв. м.	17
6.	Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	кв. м.	44
7.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	61,00
8.	Грунд по стени и тавани	кв. м.	61,00
9.	Боядисване с интериорна боя в цвят (по каталог)	кв. м.	127,80
10.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м.	0,2
11.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	0,2
<u>Общо за 1.Б:</u>			
<u>1. В. Ремонт на коридори</u>			
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	37
2.	Стъргане на латексова боя по стени	кв. м.	39
3.	Изкърпване на гипсова мазилка по стени	кв. м.	21
4.	Изкърпване на гипсова шпакловка по стени	кв. м.	37
5.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	76,00
6.	Грунд по стени	кв. м.	76,00
7.	Боядисване с интериорна боя (по каталог)	кв. м.	97,00
8.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м.	0,35
9.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	0,35
<u>Общо за 1.В:</u>			
<u>1. Г. Ремонт на зимна градина</u>			
1.	Очукване на вароциментова мазилка по стени	кв. м.	17
2.	Изкърпване на външна вароциментова мазилка	кв. м.	19
3.	Стъргане на фасадна боя	кв. м.	38
4.	Грунд по стени	кв. м.	57,10
5.	Боядисване на стени с фасадна боя в цвят (по каталог)	кв. м.	57,10
6.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м.	0,55
7.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	0,55

		<u>Общо за 1.Г:</u>	
		<u>Рекапитулация:</u>	
		1. А. Помещения в дясно на коридор (5 броя)	
		1. Б. Помещения в ляво на коридор (3 броя)	
		1. В. Ремонт на коридори	
		1. Г. Ремонт на зимна градина	
		Общо:	
		10% непредвидени разходи	
		<u>Всичко:</u>	
		2 ПК - Ремонт на фасада - пушалня	
1.	Очукване на външна вароциментова мазилка	кв. м.	19
2.	Външна вароциментова мазилка /хастар/	кв. м.	22
3.	Облицовка по стени с гнайс /цвет по каталог/	кв. м.	12
4.	Стъргане на фасадна боя	кв. м.	18
5.	Грунд по фасада	кв. м.	47
6.	Боядисване с фасадна боя по стени /цвет по каталог/	кв. м.	47
7.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м.	0,7
8.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	0,7
		<u>Общо:</u>	
		10% непредвидени разходи	
		<u>Всичко:</u>	
		<u>Рекапитулация за Позиция № II:</u>	
		Ремонт на сектор с повишена сигурност: болнични стаи и коридори	
		2 ПК - Ремонт на фасада - пушалня	
		<u>Всичко:</u>	
		<u>III. Позиция</u>	
		<u>Обект: Сграда "Неврология" - ДКБ</u>	
		А. Ремонт на учебна зала	
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	58,8
2.	Стъргане на латексова боя по стени	кв. м.	24
3.	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв. м.	17
4.	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600	бр.	4
5.	Монтаж на същите	бр.	4
6.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	32
7.	Изкърпване на "куфар" от гипскартон, вкл. доставка и монтаж на ревизионна вратичка	бр.	1,00
8.	Грунд по стени	кв. м.	32,00
9.	Боядисване с интериорна боя в цвят (по каталог)	кв. м.	83,00
		<u>Общо:</u>	
		Б. Ремонт на конферентна зала "Г. Ганев"	
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	110,00
2.	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600	бр.	6,00
3.	Монтаж на същите	бр.	6,00

4.	Направа на работно скеле	кв. м.	135
5.	Демонтаж на същото	кв. м.	135
6.	Стъргане на латексова боя	кв. м.	58
7.	Изкърпване гипсова шпакловка по стени	кв. м.	49
8.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	61,00
9.	Грунд по стени	кв. м.	61
10.	Боядисване в цвят с интериорна боя (по каталог)	кв. м.	206,6
	<u>Общо:</u>		
	В. Ремонт на малка зала		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	34,8
2.	Стъргане на латексова боя по стени	кв. м.	23
3.	Изкърпване гипсова шпакловка по стени	кв. м.	14
4.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	37
5.	Грунд по стени	кв. м.	37
6.	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600	бр.	2
7.	Монтаж на същите	бр.	2
8.	Боядисване в цвят с интериорна боя (по каталог)	кв. м.	76,8
9.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м.	0,25
10.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	0,25
	<u>Общо:</u>		
	Г. Ремонт на фоае		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	47,9
2.	Стъргане на латексова боя	кв. м.	22
3.	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600	бр.	2
4.	Монтаж на същите	бр.	2
5.	Изкърпване гипсова шпакловка	кв. м.	17
6.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	26
7.	Грунд по стени	кв. м.	26
8.	Боядисване с интериорна боя в цвят (по каталог)	кв. м.	90,3
	<u>Общо:</u>		
	<u>Рекапитулация:</u>		
	А. Ремонт на учебна зала		
	Б. Ремонт на конферентна зала "Г. Ганев"		
	В. Ремонт на малка зала		
	Г. Ремонт на фоае		
	<u>Общо:</u>		
	10% непредвидени разходи		
	<u>Всичко:</u>		
	Ремонт на детски к-т, к-т главна сестра, к-т деловодство /3 бр. к-ти/		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	30,1
2.	Стъргане на латексова боя	кв. м.	30,5
3.	Демонтаж на фаянсва облицовка	кв. м.	3
4.	Очукване на вароциментова мазилка	кв. м.	4,3
5.	Вароциментова мазилка (хастар)	кв. м.	5,5
6.	Облицовка с фаянсови плочи 30/25 по стени	кв. м.	3
7.	Доставка и монтаж на декоративна PVC лайстна около фоае	м.л.	8,00

8.	Доставка и монтаж на PVC ревизионни вратички	бр.	2,00
9.	Демонтаж на шкаф-мивка	бр.	2,00
10.	Монтаж на същите	бр.	2,00
11.	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600	бр.	3,00
12.	Монтаж на същите	бр.	3,00
13.	Изкърпване гипсова шпакловка по стени	кв. м.	21,00
14.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	54,00
15.	Грунд по стени	кв. м.	54,00
16.	Боядисване с интериорна боя в цвят (по каталог)	кв. м.	120,50
17.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,5
18.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,5
		<u>Общо:</u>	
		10% непредвидени разходи	
		<u>Всичко:</u>	
	<u>Административна сграда - 1 етаж</u>		
	Ремонт на кабинет "клинични проучвания"		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	14,3
2.	Стъргане на латексова боя по стени	кв. м.	11
3.	Изкърпване на шпакловка с теракол	кв. м.	7
4.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	18
5.	Грунд по стени	кв. м.	18
6.	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600	бр.	2
7.	Монтаж на същите	бр.	2
8.	Боядисване в цвят с интериорна боя (по каталог)	кв. м.	35,8
9.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м.	0,15
10.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	0,15
		<u>Общо:</u>	
		10% непредвидени разходи	
		<u>Всичко:</u>	
	ДКБ - ремонт на кабинет психолози		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	11,5
2.	Стъргане на латексова боя	кв. м.	9
3.	Изкърпване на вароциментова мазилка по стени	кв. м.	0,5
4.	Изкърпване гипсова шпакловка	кв. м.	12
5.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	16
6.	Грунд по стени	кв. м.	16
7.	Боядисване в цвят с интериорна боя (по каталог)	кв. м.	35,80
		<u>Общо:</u>	
		10% непредвидени разходи	
		<u>Всичко:</u>	
	<u>Сграда "Неврология" - 4 етаж</u>		
	2 НК - Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния: отделение	1	
	А. Ремонт на болнични стаи - 7; 8 и 9		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	36,8

2.	Демонтаж на фаянсозна облицовка	кв. м.	4,5
3.	Очукване на вароциментова мазилка	кв. м.	5
4.	Вароциментова мазилка (хастар) по стени	кв. м.	5
5.	Облицовка с фаянсови плочи 30/25	кв. м.	4,5
6.	Доставка и монтаж на PVC декоративна лайстна около фаянс	м. л.	12
7.	Демонтаж на шкаф-мивка	бр.	3
8.	Монтаж на същата	бр.	3
9.	Стъргане на латексова боя	кв. м.	38
10.	Изкърпване гипсова шпакловка	кв. м.	17,5
11.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	45
12.	Грунд по стени	кв. м.	45
13.	Боядисване с интериорна боя в цвят (по каталог)	кв. м.	152,3
14.	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600	бр.	3
15.	Монтаж на същите	бр.	3
16.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м.	0,25
17.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	0,25
	<u>Общо:</u>		
	Б. Коридор - 1 отделение		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	40,5
2.	Стъргане на латексова боя	кв. м.	21
3.	Изкърпване гипсова шпакловка	кв. м.	8
4.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	31
5.	Грунд по стени	кв. м.	31
6.	Боядисване в цвят с интериорна боя (по каталог)	кв. м.	89
	<u>Общо:</u>		
	<u>Рекапитулация:</u>		
	А. Ремонт на болнични стаи - 7; 8 и 9		
	Б. Коридор - 1 отделение		
	<u>Общо:</u>		
	10% непредвидени разходи		
	<u>Всичко:</u>		
	<u>Сграда "Неврология" - 3 етаж</u>		
	3 НК - Клиника по нервни болести за двигателни нарушения /КНБДН/ 2 отделение - МС		
	А. Ремонт на болнични стаи - 6; 8 и манипулационна		
1.	Покриване с полиетилен	кв. м.	32,8
2.	Стъргане на латексова боя	кв. м.	28
3.	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв. м.	11
4.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	39
5.	Грунд по стени	кв. м.	39
6.	Демонтаж на шкаф-мивка	бр.	2
7.	Монтаж на същите	бр.	2,00
8.	Демонтаж на фаянсозна мивка	бр.	1
9.	Изкопаване на улеи в тухла до 5/5	м. л.	2,00
10.	Демонтаж отводнение на мивка /PVC тр. Ф50/	бр.	1
11.	Направа отводите на мивка с PVC тр. Ф50	бр.	1
12.	Демонтаж на фаянсозна облицовка	кв. м.	3

13.	Очукване на вароциментова мазилка по стени	кв. м.	3,5
14.	Вароциментова мазилка (хастар) по стени	кв. м.	3,5
15.	Облицовка с фаянсови плочи 30/25 по стени	кв. м.	3
16.	Демонтаж на фаянсова мивка /от място/	бр.	1
17.	Демонтаж на стоящ смесител	бр.	1
18.	Монтаж на същия	бр.	1,00
19.	Боядисване в цвят с интериорна боя (по каталог)	кв. м.	110,60
20.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м.	0,3
21.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	0,3
		<u>Общо:</u>	
	Б. Ремонт на коридор във 2 отделение		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	40,5
2.	Стъргане на латексова боя	кв. м.	19
3.	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв. м.	9
4.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	33
5.	Грунд по стени	кв. м.	33
6.	Боядисване с цветен латекс (по каталог)	кв. м.	87
		<u>Общо:</u>	
	В. Ремонт на коридор във 1 отделение		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	94,6
2.	Стъргане на латексова боя	кв. м.	41
3.	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв. м.	16
4.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	57
5.	Грунд по стени	кв. м.	57
6.	Боядисване с цветен латекс (по каталог)	кв. м.	203,9
		<u>Общо:</u>	
	<u>Рекапитулация на III НК /КНБДН/:</u>		
	А. Ремонт на болнични стаи - 6; 8 и манипулационна		
	Б. Ремонт на коридор във 2 отделение		
	В. Ремонт на коридор във 1 отделение		
		<u>Общо:</u>	
	10% непредвидени разходи		
		<u>Всичко:</u>	
	Ремонт на болнични стаи в III НК /КНБДН/ - 1 отделение		
	Ремонт на 4 VIP и 5 VIP болнични стаи		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	19,2
2.	Стъргане на латексова боя по стени	кв. м.	23
3.	Изкърпване на гипсова шпакловка по стени	кв. м.	12,5
4.	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600	бр.	2
5.	Монтаж на същите	бр.	2
6.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	36
7.	Грунд по стени	кв. м.	36
8.	Боядисване с цветен латекс (по каталог)	кв. м.	88,8
9.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м.	0,15
10.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	0,15
		<u>Общо:</u>	
	10% непредвидени разходи		
		<u>Всичко:</u>	

III НК /КНБДН/ - 1 отделение		
Ремонт на WC пациенти и WC персонал		
1.	Пробиване на отвори Ф110 в стена с деб. 40 см	бр. 2
2.	Монтаж на PVC тръби Ф110 в стена /2 бр. X 0,40 м/	бр. 2
3.	Измазване на отворите от двете страни	бр. 2
4.	Доставка и монтаж на декоративни PVC решетки Ф100	бр. 5
5.	Стъргане на латексова боя	кв. м. 6
6.	Шпакловка с колоркит	кв. м. 9
7.	Грунд по стени	кв. м. 9
8.	Боядисване с латекс на варова основа	кв. м. 24,8
9.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м. 0,15
10.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м. 0,15
<u>Общо:</u>		
10% непредвидени разходи		
<u>Всичко:</u>		
Ремонт на болнична стая 7 VIP - 2 отделение по MC		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв. м. 12,5
2.	Демонтаж на алуминиев радиатор 10/600	бр. 1
3.	Монтаж на същия	бр. 1
4.	Стъргане на латексова боя	кв. м. 13
5.	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв. м. 14
6.	Шпакловка с колоркит	кв. м. 29
7.	Грунд по стени	кв. м. 29
8.	Боядисване с цветен латекс (по каталог)	кв. м. 57,9
9.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м. 0,1
10.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м. 0,1
<u>Общо:</u>		
10% непредвидени разходи		
<u>Всичко:</u>		
<u>Рекапитулация за Позиция № III:</u>		
Обект: Сграда "Неврология" - ДКБ		
Ремонт на детски к-т, к-т главна сестра, к-т деловодство /3 бр. к-ти/		
Ремонт на кабинет "клинични проучвания"		
ДКБ - ремонт на кабинет психолози		
Сграда "Неврология" - 4 етаж		
Сграда "Неврология" - 3 етаж		
Ремонт на 4 VIP и 5 VIP болнични стаи		
Ремонт на WC пациенти и WC персонал		
Ремонт на болнична стая 7 VIP - 2 отделение по MC		
<u>Всичко:</u>		
IV. Позиция		
Сграда ДНК		
A. Ремонт на плочник около сграда на ДНК		
1.	Демонтаж на ерозирани тротоарни плочки 30/30	кв. м. 87,3

2.	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 със запазване	кв.м.	27,2
3.	Демонтаж на градински бордюри със запазване	м.л.	11,5
4.	Почистване /очукване/ от замазка на бордюри	м.л.	11,5
5.	Демонтаж на бордюри от тротоарни плочки	м.л.	8,5
6.	Ръчен изкоп за полагане на градински бордюри	м.л.	20
7.	Доставка и монтаж на нови градински бордюри върху бетонова основа	м.л.	8,5
8.	Монтаж на демонтирани градински бордюри върху бетонова основа	м.л.	11,5
9.	Доставка и полагане на скална фракция с трамбоване през 20 см	куб.м.	10,8
10.	Доставка и редене на тротоарни плочки 40/40/5 върху циментова замазка	кв.м.	114,5
11.	Монтаж на тротоарни плочки по стъпала	м.л.	6,3
12.	Монтаж на тротоарни плочки по чела на стъпала	м.л.	6,3
13.	Обратен насип около бордюри	м.л.	20
14.	Пренос на строителни материали над 30м	куб.м.	12
15.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	8,5
16.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	8,5
	<u>Общо:</u>		
	Б. Ремонт на площадка пред вход на ДНК		
1.	Демонтаж на гранитогресни плочки 33/33	кв.м.	6,5
2.	Очукване на вароциментова замазка	кв.м.	6,5
3.	Грунд с бетонконтакт	кв.м.	6,5
4.	Доставка и лепене на гранитогресни плочки с лепило за външна употреба	кв.м.	6,5
5.	Доставка и монтаж на ъглова метална лайстна	м.л.	3,6
	<u>Общо:</u>		
	В. Ремонт на стъпала от тротоарни плочки пред ДНК		
1.	Демонтаж на стъпала от тротоарни плочи 30/30 /5 бр. X 2,00 м/	м.л.	10
2.	Очукване на циментова замазка по стъпала	кв.м.	3
3.	Доставка и редене на тротоарни плочки 30/30/4 по стъпала /5 бр. X 2,00 м/	м.л.	10
4.	Шпакловка с теракол на чела стъпала	м.л.	10
5.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,55
6.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,55
	<u>Общо:</u>		
	<u>Рекапитулация:</u>		
	А. Ремонт на плочник около сграда на ДНК		
	Б. Ремонт на площадка пред вход на ДНК		
	В. Ремонт на стъпала от тротоарни плочки пред ДНК		
	Общо:		
	10% непредвидени разходи		
	Всичко:		
	<u>Сграда Клинична Лаборатория</u>		
	А. Ремонт на козирка		
1.	Направа на дървена скара за монтаж на ламарина LT	кв.м.	19,8
2.	Доставка и монтаж на надолучна пола	м.л.	19
3.	Направа и монтаж на "корито" за отводнение 15/15/15	м.л.	19
4.	Обшивка с LT ламарина с PVC покритие	кв.м.	19,8
5.	Доставка и монтаж на обшивка Софит VOX или еквивалент/и	кв.м.	24,7
	<u>Общо:</u>		
	10% непредвидени разходи		
	<u>Всичко:</u>		

	Б. Ремонт на коридор в КЛ		
1.	Покриване на подове и мебели с полиетилен	кв. м.	69,6
2.	Стъргане на латексова боя	кв. м.	42
3.	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв. м.	23
4.	Шпакловка с колоркит	кв. м.	67
5.	Грунд по стени	кв. м.	67
6.	Боядисване с цветен латекс (по каталог)	кв. м.	211
7.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,1
8.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,1
	Общо:		
	10% непредвидени разходи		
	Всичко:		
	Рекапитулация:		
	А. Ремонт на козирка		
	Б. Ремонт на коридор в КЛ		
	Всичко:		
	Подход към Физиотерапия		
	Ремонт на бордюри		
1.	Очукване на циментова замазка	м.л.	7
2.	Пробиване на гнезда Ф10 мм на дълбочина 10 см през 20 см	бр.	36
3.	Доставка и монтаж на арматурно желязо № 10 в гнезда /7 кг/	бр.	36
4.	Доставка и монтаж на арматурно желязо Ф 6 /9,8 кг/	кг	9,8
5.	Грунд по бетонови повърхности	кв. м.	1,1
6.	Направа на кофраж за отделни малки конструкции /бордюри/, вкл. ръчно приготвяне и полагане на бетон	м.л.	7
7.	Пренареждане на тротоарни плочи	кв. м.	3
8.	Демонтаж на гранитогресни плочки по фриз и цокли	м.л.	19,7
9.	Шприц по бетонов фриз	м.л.	19,7
10.	Доставка и лепене на гранитогресни плочи по фриз и цокъл	м.л.	19,7
11.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,25
12.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,25
	Общо:		
	10% непредвидени разходи		
	Всичко:		
	Водоем - ремонт на облицовка от гнайс		
1.	Демонтаж на облицовка от гнайс	кв. м.	19
2.	Почистване на плочки от замазка	кв. м.	19
3.	Очукване на замазка по бетонови повърхности	кв. м.	15,5
4.	Грунд с бетонконтакт по бетонови повърхности	кв. м.	19
5.	Лепене на гнайс по стени /от място/ с лепило за външна употреба	кв. м.	12
6.	Доставка и лепене на гнайс по стени с лепило за външна употреба	кв. м.	7
7.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	1,2
8.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	1,2
	Общо:		
	Подпорна стена до Архив - ремонт на облицовка от гнайс		
1.	Демонтаж, почистване, грундиране и лепене на гнайс кръпки до 1 кв.м.	кв. м.	1,6

		<u>Общо:</u>	
	10% непредвидени разходи		
	<u>Всичко:</u>		
	<u>Обект: Сграда "Физиотерапия"</u>		
	Ремонт на тротоарна настилка и хидроизолация на основа		
1.	Демонтаж на тротоарни плочки 40/40	кв.м.	11
2.	Ръчен тесен изкоп с шир. до 1,2 м и дълб. до 0,80 м	куб.м.	4,5
3.	Грунд на бетонови повърхности с изоеласт 2К /1:1/	кв.м.	5,4
4.	Доставка и полагане на стъклена мрежа /вертикално/	кв.м.	5,4
5.	Доставка и полагане на 2 пласта изоеласт 2К	кв.м.	5,4
6.	Обратен насип, с трамбоване през 20 см	куб.м.	4,5
7.	Пренареждане на тротоарни плочи 40/40	кв.м.	19,00
8.	Доставка на тротоарни плочки 40/40/5	бр.	17,00
9.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,5
10.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,5
		<u>Общо:</u>	
	10% непредвидени разходи		
	<u>Всичко:</u>		
	<u>Ремонт на тротоарни настилки</u>		
	Плочник до арка /алея към физиотерапия/, плочник около пушалня - 2 ПК		
1.	Разбиване на бетон / ръчно/	куб.м.	0,3
2.	Пренареждане на тротоарни плочи 30/30	кв.м.	35,2
3.	Доставка на тротоарни плочки 30/30	бр.	35
4.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,6
5.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,6
		<u>Общо:</u>	
	10% непредвидени разходи		
	<u>Всичко:</u>		
	<u>КИЛНБ - /Интензивна Клиника/</u>		
	Ремонт на персонална WC, 2 болнична стая, част от коридор		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв.м.	19,8
2.	Демонтаж на алуминиев радиатор 10/600	бр.	1
3.	Стъргане на латексова боя	кв.м.	13,3
4.	Изкърпване гипсова шпакловка	кв.м.	13
5.	Шпакловка с колоркит	кв.м.	21
6.	Грунд по стени	кв.м.	21
7.	Боядисване с интериорна боя в цвят (по каталог)	кв.м.	52,20
8.	Демонтаж на алуминиев радиатор 10/600 /от място/	бр.	1,00
9.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,1
10.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,1
		<u>Общо:</u>	
	10% непредвидени разходи		
	<u>Всичко:</u>		
	<u>Рекапитулация за Позиция № IV:</u>		
	Сграда ДНК		

Сграда Клинична Лаборатория		
Подход към Физиотерапия		
Водоем - ремонт на облицовка от гнайс		
Ремонт на тротоарна настилка и хидроизолация на основа		
Плочник до арка /алея към физиотерапия/, плочник около пушалня - 2 ПК		
КИЛНБ - /Интензивна Клиника/		
<u>Всичко:</u>		
<u>V. Позиция</u>		
<u>A. Ремонтна пътна настилка /корекция/ -фасада запад на южно крило сграда "Неврология" и подход към служебен параркинг</u>		
1. Изрязване на асфалтова настилка	м.л.	19
2. Престъргване /фрезоване/ и профилиране на съществуваща асфалтова настилка	кв. м.	17
3. Направа на битумизирана баластра h=6 см	кв. м.	34
4. Направа на плътен асфалтобетон h=4 см	кв. м.	34
5. Направа на асфалтови кръпки h=6 см	кв. м.	81
6. Заливане на фуги с горещ битум	м.л.	166
<u>Общо за А.:</u>		
<u>Б. Сграда ДНК и КИЛНБ - ремонт на мозаечна полимерна мазилка</u>		
1. Очукване на мозаечна мазилка	кв. м.	21
2. Шпакловка с теракол или еквивалент/и - двукратно	кв. м.	21,9
3. Грунд за мозаечна полимерна мазилка	кв. м.	21,9
4. Полагане на мозаечна полимерна мазилка (по каталог)	кв. м.	21,9
5. Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м.	0,15
6. Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	0,15
<u>Общо за Б.:</u>		
<u>Рекапитулация за Позиция № V:</u>		
<u>A. Ремонтна пътна настилка /корекция/ -фасада запад на южно крило сграда "Неврология" и подход към служебен параркинг</u>		
<u>Б. Сграда ДНК и КИЛНБ - ремонт на мозаечна полимерна мазилка</u>		
<u>Общо:</u>		
10% непредвидени разходи		
<u>Всичко:</u>		
<u>VI. Позиция</u>		
<u>Сграда "Психиатрия" -</u>		
<u>направа на топлоизолация на югозападна фасада</u>		
1. Направа на фасадно скеле	кв. м.	681,7
2. Демонтаж на водосточни тръби Ф120	м.л.	97
3. Демонтаж на "ес" на водосточни тръби	бр.	8
4. Очукване на външна вароциментова мазилка	кв. м.	11
5. Изкърпване на външна вароциментова мазилка, кр. До 1 кв. м., над 6 м Н	кв. м.	11
6. Доставка и полагане на топлоизолация в=8 см Неорог или еквивалент/и- 20 кг/кв.м., включително дюбелиране, мрежа и двукратна шпакловка	кв. м.	557,9

7.	Доставка и монтаж на фибран или еквивалент/и в=2 см (за страници на прозорци, вкл. шпакловка)	м.л.	222,20
8.	Доставка и монтаж на ръбоохранителни лайстни	м.л.	434,80
9.	Доставка и монтаж на водокани	м.л.	64,20
10.	Грунд и полагане на полимерна мазилка (по каталог) по фасада	кв. м.	557,90
11.	Грунд и полагане на полимерна мазилка по страници	м.л.	222,20
12.	Смяна на водосточни тръби Ф120	м.л.	21,00
13.	Доставка и монтаж на водосточни тръби Ф120	м.л.	24,00
14.	Смяна на "ес" Ф120	бр.	8
15.	Монтаж на водосточни тръби Ф120	м.л.	97
16.	Смяна на "кривки" Ф120	бр.	7
17.	Доставка и монтаж на подпрозоречни алуминиеви дъски с шир. до 32 см (мярка от място)		
	- L = 120 см	бр.	21
	- L = 50 см	бр.	3
	- L = 185 см	бр.	5
	- L = 104 см	бр.	2
	- L = 102 см	бр.	3
	- L = 135 см	бр.	18
	- L = 150 см	бр.	2
18.	Демонтаж на фасадно скеле	кв. м.	681,7
19.	Демонтаж на облицовка от каменни плочи (цокол на сграда)	кв. м.	21,9
20.	Очукване на вароциментова мазилка	кв. м.	21,9
21.	Вароциментова мазилка (хастар) по цокли	кв. м.	21,9
22.	Доставка и монтаж на фибран или еквивалент/и в=4 см по цокли на фасада, вкл. дюбелиране и двукратна шпакловка	кв. м.	58,8
23.	Грунд и полагане на мозаечна полимерна мазилка по цокли (по каталог)	кв. м.	58,8
24.	Доставка и монтаж на фибран или еквивалент/и в=2 см по страници на прозорци в цокли	м.л.	51,5
25.	Грунд и полагане на мозаечна полимерна мазилка по страници	м.л.	51,5
26.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб. м.	12
27.	Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	12
	<u>Общо:</u>		
	10% непредвидени разходи		
	<u>Всичко:</u>		
	<u>Рекапитулация за Всички позиции:</u>		
	Общо за Позиция I без ДДС:		
	Общо за Позиция II без ДДС:		
	Общо за Позиция III без ДДС:		
	Общо за Позиция IV без ДДС:		
	Общо за Позиция V без ДДС:		
	Общо за Позиция VI без ДДС:		
	<u>Всичко без ДДС:</u>		