

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП  
"Свети Наум" ЕАД, гр. София**

**Важно!** Ако някъде в описанието на видовете СМР е допуснато посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, или търговска марка, патент тип или конкретен произход или производство, следва да се счита за добавени думите "или еквивалентни".

№	Видове строително-монтажни работи	единица мярка	кол-во
1	2	3	4
	<b>I. Позиция</b>		
	<b>1. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврореабилитация /КНБЛБН/</b>		
	<b>Първо отделение - за лечение на болката - ремонт на болнични стаи и кабинети</b>		
	<b>А. Кабинет мед. сестри и манипулационна; лекарски кабинет; к-т началник на клиника ; к-т д-р Димова (5 бр.)</b>		
1	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	52,9
2	Стъргане на латексова боя	кв. м.	44
3	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв. м.	37
4	Шпакловка с колоркит	кв. м.	72
5	Грунд по стени и тавани	кв. м.	72
6	Боядисване с интериорна боя цветна (по мостра)	кв. м.	179,10
7	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600	бр.	5,00
8	Монтаж на същите	бр.	5,00
	<b>Б. Ремонт на болнични стаи - (4 бр.)</b>		
1	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	83,40
2	Стъргане на латексова боя	кв. м.	65,00
3	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв. м.	39,00
4	Шпакловка с колоркит	кв. м.	83,00
5	Грунд по стени и тавани	кв. м.	83,00
6	Боядисване с интериорна боя цветна (по мостра)	кв. м.	218,00
7	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600	бр.	4,00
8	Монтаж на същите	бр.	4,00
	<b>В. Ремонт на коридори, кухненски офис; столова; WC, баня; склад</b>		
1	Покриване на подове с полиетилен	кв. м.	107,50
2	Стъргане на латексова боя	кв. м.	82,00
3	Очукване на вътрешна вароциментова мазилка по стени	кв. м.	15,6
4	Изкърпване на вътрешна мазилка по стени	кв. м.	17
5	Шпакловка с хидроизолационна смес	кв. м.	19
6	Шпакловка с колоркит	кв. м.	101
7	Грунд по стени	кв. м.	101
8	Боядисване с интериорна боя в цвят /по мостра/	кв. м.	186,1
9	Боядисване с интериорна боя за влажни помещения	кв. м.	89
10	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600	бр.	6
11	Монтаж на същите	бр.	6
12	Ръчно пренасяне на строителни отпадъци	куб. м.	1,3
13	Извозване на строителни отпадъци	куб. м.	1,3
	<b>Рекапитулация</b>		
	<b>А. Кабинет мед. сестри и манипулационна; лекарски кабинет; к-т началник на клиника; к-т д-р Димова (5 бр.)</b>		
	<b>Б. Ремонт на болнични стаи - (4 бр.)</b>		
	<b>В. Ремонт на коридори, кухненски офис; столова; WC, баня; склад</b>		
	10% непредвидени разходи		
	<b>Сграда "Психиатрия"</b>		
	<b>Ремонт на стълбищна клетка - ляв вход</b>		
1	Покриване подове с полиетилен	кв. м.	60
2	Очукване на вътрешна мазилка	кв. м.	2,5
3	Направа на тръбно скеле	куб. м.	58
4	Демонтаж на тръбно скеле	куб. м.	58
5	Изкърпване на вътрешна мазилка по стени	кв. м.	7
6	Стъргане на латексова боя	кв. м.	81
7	Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	кв. м.	96
8	Шпакловка с колоркит	кв. м.	101
9	Грунд по стени	кв. м.	101
10	Боядисване с интериорна боя в цвят /по мостра/	кв. м.	272,7
11	Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/1000	бр.	3

12	Монтаж на същите	бр.	3
13	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,75
14	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,75
<b>10% непредвидени разходи</b>			
<b>2. Сграда - Детска неврологична клиника</b>			
<b>А. Ремонт на болнични стаи - 1;2;3;4;5;6;7;8;9 и 10</b>			
1	Покриване на подове и мебели с полиетилен	кв.м.	129
2	Стъргане на латексова боя	кв.м.	96,00
3.	Изолация на петна с блажна боя (мат)	кв.м.	30
4	Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	кв.м.	96,00
5	Шпакловка с колоркит	кв.м.	183,00
6	Грунд по стени и тавани	кв.м.	183,00
7	Боядисване с цветен латекс (по каталог)	кв.м.	327,30
8	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,6
9	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,6
10	Демонтаж на глидерови радиатори 17/500	бр.	9
11	Стъргане на блажна боя по радиатори	кв.м.	19,00
12	Боядисване с блажна боя на радиатори	кв.м.	30,60
13	Монтаж на радиатор (от място)	бр.	9,00
<b>Общо за А:</b>			
<b>Б. Ремонт на баня, WC, коридор и 2 бр. стълбищни клетки</b>			
1	Покриване на подове с полиетилен	кв.м.	183
2	Стъргане на латексова боя	кв.м.	170
3	Демонтаж на алуминиев радиатор 10/600	бр.	4
4	Монтаж на същите	бр.	4
5	Изкърпване на дупки от конзоли	бр.	12
6	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв.м.	91,00
7	Шпакловка с колоркит	кв.м.	163,00
8	Грунд по стени и тавани	кв.м.	163,00
9	Направа на инвентарно скеле (стълб. клетки)	куб.м.	120,00
10	Боядисване с цветен латекс (по мостра)	кв.м.	567,60
11	Демонтаж на инвентарно скеле	куб.м.	120
<b>В. Ремонт на 4 бр.кабинети и настилка в коридор</b>			
1	Покриване на подове с полиетилен	кв.м.	52
2	Изкопаване на улеи в тухла	лин.м	12
3	Изкопаване на гнезда за кутии и конзоли	бр.	6
4	Доставка и монтаж на разклонителни кутии и конзоли	бр.	6
5	Доставка и монтаж на контакти за скрита инсталация	бр.	4
6	Контактен излаз със СВТ 2x1,5 мм2 до 3 м	бр.	4
7	Измазване на улеи от ел. инсталация	лин.м	12
8	Стъргане на латексова боя	кв.м.	27
9	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв.м.	33
10	Шпакловка с колоркит	кв.м.	35
11	Грунд по стени	кв.м.	35
12	Боядисване с интериорна боя в цвят /по мостра/	кв.м.	137,2
13	Демонтаж на настилка от гранитогресни плочки	кв.м.	15,5
14	Доставка и настилка от гранитогресни плочки	кв.м.	15,5
15	Ръчно пренасяне на строителни отпадъци	куб.м.	0,45
16	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,45
<b>Рекапитулация</b>			
<b>А. Ремонт на болнични стаи - 1;2;3;4;5;6;7;8;9 и 10</b>			
<b>Б. Ремонт на баня, WC, коридор и 2 бр. стълбищни клетки</b>			
<b>В. Ремонт на 4 бр. кабинети и настилка в коридор</b>			
10 % непредвидени разходи			
<b>Обща стойност за Позиция I</b>			
<b>II.Позиция</b>			
<b>А. Ремонт на тротоарна настилка:</b>			
<b>Северна фасада на южно крило сграда "Неврология"</b>			
1.	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30	кв.м.	45,2
2	Тесен изкоп за канал 0,60/0,40	м.л.	9
3	Доставка и полагане на усилен PVC тръби ф 110	м.л.	10,2
4	Доставка и монтаж на PVC фасонни части Ф110		
	дъга 45	бр.	5
	- разклонители 110/110/95°	бр.	2
	- коляно	бр.	1

5	Направа на връзка с водосточна тръба Ф120	бр.	2
6	Пробиване на отвор в бетонова стена с деб. 50 см с р-р 20/20	бр.	1
7	Очукване на циментова замазка по стени (бордове)	кв.м.	4,8
8	Грунд с бетонконтакт по бетонови повърхности	кв.м.	4,8
9	Шпакловка с теракол по бетонови повърхности	кв.м.	4,8
10	Замонолитване на отвор 20/20 в бетонова стена от двете страни	бр.	1
11	Ръчно разбиване на бетон	куб.м.	0,3
12	Демонтаж на кошче за отпадъци	бр.	1
13	Монтаж на същото с бетониране	бр.	1
14	Доставка и полагане на скален материал	куб.м.	2,5
15	Ръчно трамбоване на насип	кв.м.	24
16	Доставка и редене на тротоарни плочки 40/40/5 на пясъчна основа	кв.м.	45,2
17	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	5,2
18	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	5,2
<b>Общо за А.:</b>			
<b>Б. Корекция на тревна площ за разширяване на пътна настилка</b>			
<b>Тревна площ до североизточна фасада на сграда "Психиатрия"</b>			
1	Демонтаж на пътни бордюри	лин.м	9,5
2	Ръчен изкоп за подравняване	кв.м.	11,4
3	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	5,7
4	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	5,7
5	Доставка и монтаж на пътни бордюри	лин.м	9,5
6	Доставка и направа на настилка от трошен камък b=20см	кв.м.	11,4
7	Полагане на битумизирана баластра h = 6 см	кв.м.	11,4
8	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон h = 4см	кв.м.	11,4
<b>Общо за Б.:</b>			
<b>В. Тревна площ зад сграда "Психиатрия" (до аварийен изход)</b>			
<b>Направа на тротоарна настилка</b>			
1	Ръчен изкоп за подравняване	кв.м.	7,5
2	Доставка и монтаж на прави градински бордюри	лин.м	6
3	Доставка и редене на тротоарни плочки 40/40/5 на пясъчна основа	кв.м.	7,5
4	Ръчно товарене и пренос на земни маси	куб.м.	1,8
5	Извозване на земни маси	куб.м.	1,8
<b>Г. Асфалтови кръпки в района на болницата</b>			
1	Изрязване на асфалтова настилка	лин.м	27
2	Престъргване (фрезование) на асфалтова настилка	лин.м	21
3	Направа на асфалтови кръпки h = 6см	кв.м.	11
4	Ръчно товарене на строителни отпадъци	куб.м.	2,3
5	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	2,3
6	Заливане на фуги с горещ битум	лин.м	166
<b>Д. Ремонт на външни настилки и облицовки в района на болницата</b>			
<b>Английски двор сгр. "Психиатрия"</b>			
1	Демонтаж на компроментирана облицовка от гранитогресни плочки по цокли	лин.м	17
2	Доставка на гранитогресни плочки (по мостра)	кв.м.	5,5
3	Монтаж на гранитогресни плочки по цокли	лин.м	17
<b>Тротоарни алеи, подпорна стена от гнайс</b>			
1	Смяна на счупени тротоарни плочки 30/30	бр.	31
2	Смяна на счупен бордюро от тротоарни плочи	лин.м	5,5
3	Демонтаж, доставка и облицовка с гнайс по подпорни стени	кв.м.	5,1
4	Ръчно товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,45
5	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,45
<b>Рекапитулация на Позиция II</b>			
<b>А. Ремонт на тротоарна настилка</b>			
<b>Б. Корекция на тревна площ</b>			
<b>В. Направа на тротоарна настилка</b>			
<b>Г. Асфалтови кръпки в района на болницата</b>			
<b>Д. Ремонт на външни настилки и облицовки в района на болницата</b>			
<b>10% непредвидени разходи</b>			
<b>III. Позиция</b>			
<b>А. Тенекеджийски работи</b>			
<b>Ремонт на улици - фасада запад, сграда "Психиатрия"</b>			
1	Демонтаж на битумни керемиди над улици	кв.м.	21,2
2	Демонтаж на улици ф33 от поцинкована ламарина	лин.м	70,5
3	Смяна на скоби за улици	бр.	36
4	Доставка и монтаж на улици от поцинкована ламарина ф 33	лин.м	70,5
5	Доставка и лепене на битумни керемиди	кв.м.	21,2
6	Ръчно товарене на строителни отпадъци	куб.м.	1,4

7	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	1,4
8	Автовишка	мс	2
9	Направа на тръбно скеле	кв.м.	273
10	Демонтаж на тръбно скеле	кв.м.	273
	<b>10% непредвидени разходи</b>		
	<b>Б. Параклис - вътрешно боядисване</b>		
1.	Покриване на подове и иконостас с полиетилен	кв.м.	32
2.	Стъргане на латексова боя на варова основа	кв.м.	27
3.	Очукване на вароциментова мазилка	кв.м.	3,5
4.	Изкърпване на вароциментова мазилка	кв.м.	3,5
5.	Изкърпване на варова шпакловка	кв.м.	7
6.	Направа на кулообразно скеле	куб.м.	30
7.	Боядисване с латексова боя на варова основа	кв.м.	87,9
8.	Демонтаж на кулообразно скеле	куб.м.	30
9.	Доставка и лепене с гипсово лепило на гипсови орнаменти ("пики")	бр.	7
10	Ръчно товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,25
11	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,25
	<b>10% непредвидени разходи</b>		

Замичава се на  
решаване 51; 51 м  
и 2 об. ДР на 33 АД